

深圳市水泥及制品协会

关于转发市住建局“关于督促落实建筑工地扬尘 污染治理的通知”的通知

深砼协通知〔2015〕063号

各会员单位：

深圳市住房和建设局收到《市人居环境委关于通报全市重点扬尘源扬尘污染情况的函》（深人环函[2015]1165号），反映部分建筑工地及搅拌站存在扬尘污染问题，现将此函发给全体会员单位，请对照该函指出的问题认真落实整改。

全体会员单位须认真落实市住建局、市人居委对我行业扬尘污染治理及封闭抑尘设施建设的要求，不断优化生产工艺，提高绿色生产水平，助推行业转型、低碳、绿色发展。



附件：深圳市住房和建设局关于督促落实建筑工地扬尘污染治理的通知

（联系人：陈林强，联系电话：83340995、13828815990）

附件:

深圳市住房和建设局文件

深建质安〔2015〕123号

深圳市住房和建设局关于督促落实建筑工地 扬尘污染治理的通知

各区住房建设局、各新区城建局、宝安区建设局、市水泥及制品协会:

我局收到《市人居环境委关于通报全市重点扬尘源扬尘污染情况的函》（深人环函〔2015〕1165号），反映部分建筑工地及搅拌站存在扬尘污染问题，请你们对照该函指出的问题认真落实整改，并将整改结果于2015年11月13日前反馈至我局。

附件：市人居环境委关于通报全市重点扬尘源扬尘污染情况的函

(此页无正文)



(联系人: 王子奇, 联系电话: 83788073, 18688791022;
彭志明, 联系电话: 83788051)

深圳市住房和建设局办公室

2015年11月9日印发

B-20158384

深圳市人居环境委员会

深人环函〔2015〕1165号

市人居环境委关于通报全市重点扬尘源 扬尘污染情况的函

各有关单位:

为持续改善我市大气环境质量,进一步加强扬尘污染控制,我委对全市重点扬尘源 2015 年第三季度的扬尘污染防治现状进行了检查评分。检查发现,罗湖区现场检查的 11 家建筑工地中有 4 家得分低于 60 分,不达标工地比例最高,工地类型中道路市政工程得分较低,扬尘问题较为突出,部分土石方工地泥头车运输管理欠缺,存在泥头车带泥上路现象。根据 8 月份和 9 月份道路尘土量抽检结果,主要有龙岗区、龙华新区、光明新区和坪山新区的部分路段的路面尘土量超过保洁标准要求,道路清扫保洁还需加强。

现将 2015 年第三季度全市重点扬尘源现场检查结果和第三季度自然降尘监测结果随函附上(详见附件),请各单位加强监管,督促各扬尘污染源严格落实各项污染防治措施,并责令检查评分低于 60 分的不达标扬尘污染源进行整治。

— 1 —

此函。

- 附件：1. 2015 年第三季度全市重点扬尘源现场检查结果
2. 2015 年第三季度深圳市各区自然降尘监测结果



(联系人: 赖旭, 电话: 23911982、18682348550, 传真: 23911760)

公开方式: 依申请公开

附件 1

2015 年第三季度全市重点扬尘源现场检查 结果

按照《深圳市大气环境质量提升计划》和“深圳市 2015 年扬尘污染工作方案”的要求，我委于 2015 年 7 月 1 日-9 月 30 日，采用不提前通知的突击检查方式，对全市福田、罗湖、盐田、南山、宝安、龙岗、光明、坪山、龙华、大鹏和前海等 11 个片区的建筑工地、预拌混凝土搅拌站、砂石建材堆场、泥头车和道路等开展扬尘污染现场核查。

截止 9 月底，完成全市 133 家建设施工工地、9 家混凝土搅拌站、2 家砂石建材堆场、168 台泥头车和 30 条次重点道路的扬尘污染现场核查工作。

详细情况如下：

表 1 2015 年第三季度全市重点扬尘源扬尘污染检查情况汇总表

类型	数量	优秀 (得分在 85 分以上)	较差 (得分在 60 分以下)	一般 (得分在 60-80 分之间)
预拌混凝土搅拌站	9 家	2	3	4
砂石建材堆场	2 家	0	2	0
重点道路	30 次	18 条次的检测结果达标，12 条次的检测结果超标		
泥头车	168 台	45	61	62
建筑工地	133 家	14	14	105

一、预拌混凝土搅拌站

本次混凝土搅拌站扬尘污染检查和复查的区域福田区、宝安区、南山区、龙岗区和龙华新区。

其中，福田区深圳市天地远东混凝土分公司 85 分、深圳安托山混凝土有限公司 75 分，宝安区深圳市福盈混凝土有限公司 55 分，南山区深圳市利建混凝土有限公司 55 分、华威混凝土搅拌 70 分，龙岗区深圳市东大洋混凝土有限公司 80 分、深圳市高新建混凝土有限公司平湖分公司 65 分，龙华新区深圳恒利通混凝土有限公司 90 分、深圳京基混凝土有限公司 55 分。

以下是现场检查中问题较多的混凝土搅拌站：

宝安区深圳市福盈混凝土有限公司，搅拌站周边环境有尘土覆盖，出入口路面清扫及洒水不足，砂石骨料堆场无喷淋设备，无车辆冲洗装置，运输车辆出入时没有清洗。

南山区利建混凝土搅拌站，搅拌站周边树木和围挡有尘土覆盖，出入口路面清扫不足，砂石骨料堆场无喷淋设备，搅拌车等机械存在冒黑烟现象。

龙华新区京基混凝土搅拌站，搅拌站周边树木有尘土覆盖，出入口路面清扫不足，砂石骨料堆场无喷淋设施，无车辆冲洗装置，车辆出入时冲洗不及时。

二、砂石建材堆场

本季度共检查 2 家砂石建材堆场，其中复查了坪山新区创景堆场，堆场的扬尘防治措施落实情况较差，**宝安区深圳荣利建材有限公司的堆场**，存在的问题是砂石堆场出入口路面清扫及洒水不足，部分运输道路未硬化，洒水不及时，无

有效的车辆冲洗装置，易扬尘物料没有覆盖，存在部分车辆带泥上路现象；坪山新区深圳南方中集集装箱制造有限公司的创景堆场，砂石建材堆场出入口路面清扫及洒水不足，车辆出入时扬尘严重，主要运输道路没有洒水等措施，易扬尘没有覆盖，无车辆冲洗装置。

三、重点道路

8 月份开始开展道路尘土量抽检，共完成 30 条次的重点道路尘土量抽检，其中 8 月份每区抽检 1 条一级道路，共 10 条道路的尘土量，9 月份每区抽检 1 条一级道路和 1 条二级道路，共 20 条道路的尘土量。检测结果显示，8 月份除了福田区香蜜湖路、宝安区西乡大道和罗湖区泥岗大道的尘土量达到一级道路保洁标准 20 克/平方米的要求，其他各区的道路尘土量均有不同程度的超标，其中光明新区的光侨路超标 50%以上；9 月份有福田区、罗湖区、宝安区、盐田区、南山区和大鹏新区等 6 个区抽检的一二级道路均能达到相应保洁标准要求，龙岗区、龙华新区、光明新区和坪山新区抽检道路存在不同程度的超标现象，其中光明新区的光桥路道路尘土量为 30.5 克/平方米，继 8 月份后再次超过一级保洁标准 50%以上，布龙路龙岗区段和龙华新区段的道路尘土量分别为 48.0 克/平方米和 68.4 克/平方米，超出二级保洁标准分别为 37%和 95%，坪山新区抽检的一二级道路的道路尘土量

均严重超标,深汕公路尘土量为 98.7 克/平方米超标约 4 倍,

中山大道尘土量 97.2 克/平方米超标约 1.8 倍。

表 2 2015 年 8 月份和 9 月份道路尘土量抽检结果表

序号	区域	道路名称	检测路段	保洁等级	保洁标准 (g/m ²)	8 月份检测 结果 (g/m ²)	9 月份检测 结果 (g/m ²)
1	福田	香蜜湖路	滨河路——深南路南行方向	一级	20	15.90	8.48
2		新洲路	深南路—滨河路(东侧)	二级	35	—	7.24
3	罗湖	泥岗路	泥岗红岭立交区间——洪湖立交东行方向	一级	20	17.64	12.9
4		红岗北路	市政综合处理厂—草埔耕作口	二级	35	—	9.8
5	盐田	北山道	盐田边检站——新金盛海鲜酒楼西行方向	一级	20	24.30 超标 21.5%	18.1
6		明珠大道	永安南一街至深盐路	二级	35	—	6.38
7	南山	留仙大道西段	同乐路——沙河西路东行方向	一级	20	25.37 超标 26.85%	12.0
8		后海大道	蛇口油库—东滨路	二级	35	—	6.79
9	宝安	西乡大道	锦花路——金湾大道东行方向	一级	20	17.58	2.84
10		G107 国道	宝安区	二级	35	—	11.2
11	龙岗	北通道	水官高速出口——龙城福利中心北行方向	一级	20	23.35 超标 16.75%	17.9
12		布龙公路	水官高速—梅观高速入口	二级	35	—	48.0 超标 37%
13	光明	光侨路	根玉路——东长路西行方向	一级	20	30.41 超标 52.05%	30.5 超标 53%
14		光明大道	龙大路—华夏路	二级	35	—	5.79
15	坪山	深汕公路	丹梓路口——建设路口东行方向	一级	20	22.12 超标 10.6%	98.7 超标 394%
16		中山大道	锦龙大道—东纵路	二级	35	—	97.2 超标 178%
17	龙华	观光路	光明收费站——观平路西行方向	一级	20	20.05 超标 0.25%	15.9
18		布龙路	建设路—石岩交汇处	二级	35	—	68.4 超标 95%
19	大鹏	坪西公路	坪西路迭福山隧道——水头沙加油站北行方向	一级	20	22.68 超标 13.4%	19.7

序号	区域	道路名称	检测路段	保洁等级	保洁标准 (g/m²)	8月份检测 结果(g/m²)	9月份检测 结果(g/m²)
20		延安路	拔园路—亚迪学校	二级	35	-	4.45

四、泥头车

本季度共完成 168 台泥头车装载和车轮车身冲洗情况检查，其中有 61 台不符合规范，得分评判标准低于 60 分，主要来源以下几个检查地点。

深圳市龙岗区中粮祥云国际项目（一期）桩基础、基坑支护及土石方工程，粤 B Z0385 等 12 辆泥头车车轮车身冲洗不足，存在带泥上路等现象。

深圳市龙岗区地铁锦上花园二标工程，粤 B U2338 等 7 辆泥头车车轮没有冲洗，直接驶出龙岗大道，现场扬尘较大。

光明新区福光明高新技术产业园区科发路（十二号路—一塘明路）市政工程，粤 B T0451 等 30 辆泥头车装载过满，行驶途中泥土不断渗漏，路面未做硬底化，尘土堆积较厚，造成严重扬尘污染。

坪山新区京基御景印象家园二期，粤 B T3421 等 12 辆泥头车装载过满，上坡时泥土散落，车轮车身未及时冲洗即驶出市政道路，存在扬尘污染隐患。